

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร (แบบตอกเข็ม) ในโครงการโรงเรียนพระราชวังจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร (แบบตอกเข็ม)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สำนักงบประมาณ
 - ๖.๒ ราคาท้องถิ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์ ประธานกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นางอาชียะ เจ๊ะอาแดร์ กรรมการ
 - ๗.๓ นายมะรอยี อดุลยศาสน์ กรรมการ

รายการปริมาณและราคา

แบบ พร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป. / สพม. ยะลา เขต 1
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหอดังเหล็ก (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1.00	ชุด	463,406.00	463,406.00	-	-	463,406.00	
2	งานถังกอง ขนาดกว้าง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
3	งานฐานรากหอดังเหล็ก								
	3.1 ชุดดินฐานรากแล้วถมคืน	24.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,626.00	3,626.00	
	3.2 เสาค้ำ คอร.ขนาด 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00	ต้น	1,500.00	37,500.00	176.00	4,400.00	41,900.00	
	3.3 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	532.40	1,597.20	99.00	297.00	1,894.20	
	3.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,740.00	1,740.00	391.00	391.00	2,131.00	
	3.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	1,840.00	9,200.00	391.00	1,955.00	11,155.00	
	3.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	644.86	10,962.62	133.00	2,261.00	13,223.00	
	3.7 เหล็ก RB ϕ 12 mm	0.18	ต้น	18,222.19	3,279.99	3,300.00	594.00	3,873.99	
รวมแผ่นที่ 1					587,685.81		13,524.00	601,209.19	

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลือ
 ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

สพป. / สพม. ยะลา เขต 1 แผ่นที่ 2
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 1					587,685.81		13,524.00	601,209.19	
	3.8 เหล็ก RB Ø 15 mm	0.26	ตัน	18,400.00	4,784.00	3,300.00	858.00	5,642.00	
	3.9 ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
	3.10 ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	46.50	418.19	-	-	418.50	
	3.11 น็อตสกรูยึดท่อถังพร้อมแหวน ขนาด Ø 25 mm ยาว 1.10 เมตร	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
4	งานพื้นถังกรอง								
	4.1 ทรายหยาบ	0.35	ลบ.ม.	532.40	186.34	99.00	34.65	220.99	
	4.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,840.00	828.00	391.00	175.95	1,003.95	
	4.3 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	644.86	967.29	133.00	199.50	1,166.79	
	4.4 เหล็ก RB Ø 12 mm	0.02	ตัน	18,222.19	364.44	3,300.00	66.00	430.44	
	4.5 ตะปู	0.50	กก.	46.73	23.37	-	-	23.37	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	46.50	23.25	-	-	23.25	
รวมแผ่นที่ 2					10,135.07		1,334.10	11,469.48	
รวมแผ่นที่ 1 กับ แผ่นที่ 2					597,820.88		14,858.10	612,678.67	

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป./ สพม. ยะลา เขต 1

แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 2					597,820.88		14,858.10	612,678.67	
5	งานระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	5.1 ท่อ PVC. Ø 2" ชนิดบานปลาย ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	134.00	670.00	70.00	350.00	1,020.00	
	5.2 ข้อต่อ PVC. งอ 90 องศา Ø 2"	5.00	ตัว	23.37	116.85	-	-	116.85	
	5.3 กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	236.00	236.00	-	-	236.00	
	5.4 ข้อต่อเกลียวใน Ø 3"	2.00	ตัว	55.00	110.00	-	-	110.00	
	5.5 ประตุน้ำและมาตรวัดน้ำในพัด 2 ชั้น Ø 3"	1.00	ชุด	14,850.00	14,850.00	600.00	600.00	15,450.00	
6	งานระบบท่อสูบน้ำดิบ								
	6.1 ท่อ PVC. Ø 1.5" ชนิดบานปลาย ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	88.32	883.20	70.00	700.00	1,583.20	
	6.2 ข้อต่อตรง PVC. Ø 1.5"	10.00	ท่อน	11.21	112.10	-	-	112.10	
	6.3 กาวประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	236.00	236.00	-	-	236.00	
รวมแผ่นที่ 3					17,214.15		1,650.00	18,864.15	
รวมแผ่นที่ 2 กับ แผ่นที่ 3					615,035.03		16,508.10	631,542.82	

รายการปริมาณและราคา

แบบ พร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป. / สพม. ยะลา เขต 1

แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหลอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 3					615,035.03		16,508.10	631,542.82	
7	งานการประสานท่อปากบ่อบาดาล								
	7.1 ท่อ PVC. Ø 2" ชนิดบานปลาย ชั้น 8.5	0.35	ท่อน	134.00	46.90	-	-	46.90	
	7.2 ข้อต่อ PVC. งอ 90 องศา Ø 2"	3.00	ตัว	23.37	70.11	-	-	70.11	
	7.3 นิปเปิ้ล PVC. Ø 2"	3.00	ตัว	36.00	108.00	-	-	108.00	
	7.4 ยูเนียน PVC. Ø 2"	2.00	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
	7.5 เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	7.6 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	7.7 สายสัญญาณโทรศัพท์	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	430.66	430.66	1,200.00	
8	7.8 ค่าแรงในการดำเนินการ 7.1 - 7.6	1.00	งาน	-	-	430.66	430.66	430.66	
รวมแผ่นที่ 4					2,635.01		861.32	3,065.67	
รวมแผ่นที่ 3 กับ แผ่นที่ 4					617,670.04		17,369.42	634,608.49	

รายการปริมาณและราคา

แบบ พร.4

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป. / สพม. ยะลา เขต 1

แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 4					617,670.04		17,369.42	634,608.49	
8	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	8.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5KW)	1.00	เครื่อง	19,500.00	19,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
	8.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	8.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
9	งานการประสานระบบไฟฟ้า								
	9.1 สายไฟฟ้า THW - A 1 × 25 ตร.มม.	60.00	เมตร	23.48	1,408.00	25.00	1,500.00	2,908.00	
	9.2 สายไฟฟ้า VCT 3 × 2.5 ตร.มม.	12.00	เมตร	31.00	372.00	13.00	156.00	528.00	
	9.3 เสายไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 เมตร	1.00	ต้น	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	3,200.00	
รวมแผ่นที่ 5					32,480.00		6,156.00	37,636.00	
รวมแผ่นที่ 4 กับ แผ่นที่ 5					650,150.04		23,525.42	672,244.49	

รายการปริมาณและราคา

แบบ ปร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม)

สปป. / สพม.

ยะลา เขต 1

แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 5					650,150.04		23,525.42	672,244.49	
	9.4 แร็ค 2 ช่อง พร้อมน็อตยึด	3.00	ชุด	180.00	540.00	100.00	500.00	540.00	
	9.5 ลวดอะลูมิเนียมกลม	10.00	เมตร	10.00	100.00	-	-	100.00	
	9.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. Ø 0.5"	5.00	ท่อน	55.00	275.00	100.00	500.00	775.00	
	9.7 ข้องร้อยสายไฟฟ้า PVC.90 องศา Ø 0.5 "	13.00	ตัว	10.00	130.00	-	-	130.00	
	9.8 ข้อต่อตรงร้อยสายไฟฟ้า PVC. Ø 0.5"	3.00	ตัว	7.00	21.00	-	-	21.00	
10	งานดินถมบริเวณก่อสร้างประปา								
	10.1 ดินถมพร้อมเกลี่ยแต่ง	126.45	ลบ.ม.	77.64	9,817.58	15.00	7,500.00	9,817.58	
11	การติดตั้งสำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน 9 หลัง								
	11.1 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	500.00	เมตร	25.00	12,500.00	15.00	7,500.00	20,000.00	
	11.2 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	150.00	เมตร	15.00	2,250.00	15.00	2,250.00	4,500.00	
รวมแผ่นที่ 6					25,633.58		18,250.00	35,883.58	
รวมแผ่นที่ 5 กับ แผ่นที่ 6					675,783.62		41,775.42	708,128.07	

รายการปริมาณและราคา

แบบ พร.4

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปอู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป. / สพม. ยะลา เขต 1

แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 6					675,783.62		41,775.42	708,128.07	
	11.3 ติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ แรงดัน 150 ปอนด์	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	15.00	180.00	5,180.00	
	11.4 ติดตั้งประตูน้ำทองเหลืองขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ แรงดัน 150 ปอนด์	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	15.00	150.00	2,900.00	
	11.5 ข้อต่อตรง 1 นิ้ว	150.00	อัน	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	11.6 ข้องอ 1 นิ้ว	30.00	อัน	10.00	300.00	-	-	300.00	
	11.7 ข้อต่อตรง 3/4 นิ้ว	30.00	อัน	5.00	150.00	-	-	150.00	
	11.8 ข้องอ 3/4 นิ้ว	30.00	อัน	6.00	180.00	-	-	180.00	
	11.9 สามทาง 1 นิ้ว	30.00	อัน	15.00	450.00	-	-	450.00	
	11.10 สามทาง 3/4 นิ้ว	30.00	อัน	8.00	240.00	20.00	1,000.00	240.00	
รวมแผ่นที่ 7					10,270.00		1,330.00	10,600.00	
รวมแผ่นที่ 6 กับ แผ่นที่ 7					686,053.62		43,105.42	718,728.07	

รายการปริมาณและราคา

แบบ พร.4

ประปา ก่อสร้างระบบประปาถึงน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม) สพป./ สพม. ยะลา เขต 1


แผ่นที่ 8


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562


ประมาณราคาโดย นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกมาจากแผ่นที่ 7					686,053.62		43,105.42	718,728.07	
	11.11 กาวทาท่อ PVC	2.00	กระป๋อง	240	480.00	-	-	480.00	
	11.12 ติดตั้งก๊อกรน้ำทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	50.00	อัน	110	5,500.00	20	1,000.00	6,500.00	
รวมแผ่นที่ 8					5,980.00		1,000.00	6,980.00	
รวมแผ่นที่ 7 กับ แผ่นที่ 8					692,033.62		44,105.42	725,708.07	

(ลงชื่อ)  ผู้กำหนดราคา
(นายถวัลย์ สุวรรณอินทร์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายมะรयी อุดลยาศาสตร์)
ตำแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

- ทราบ เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้ปรับราคา
(นางอาชียะ เจ๊ะอาแดร์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ


(ลงชื่อ)  (นางรอยทรง การีอูมา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ


สรุปค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5


- งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม)
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา
- หน่วยงาน สพป.ยะลา เขต 1
- แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 8 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	736,404.49	1.3063	961,939.60	
รวมค่าก่อสร้าง				961,939.60	
(เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	961,000.00 **

(ลงชื่อ)  ผู้กำหนดราคากลาง
(นายถวัลย์ สุวรรณินทร์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายมะรอยี อดุลยศาสตร์)
ตำแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ
- ทราบ เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ผู้ปรับราคา
(นางอาชียะ เจ๊ะอาแดร์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

(ลงชื่อ)  (นางรอยทรง การูอูมา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาถังน้ำแบบแชมเปญู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ อำเภอรามัน

จังหวัด ยะลา


หน่วยงาน สพป.ยะลา เขต 1


แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด


จำนวน 10 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	961,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	961,000.00	**

(ลงชื่อ) 
 (นายถวัลย์ สุวรรณินทร์)
 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

(ลงชื่อ) 
 (นายมะรอยี อดุลยศาสตร์)
 ตำแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

(ลงชื่อ) 
 (นางอาชียะ เจ๊ะอาแดร์)
 ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ

- ทราบ เห็นชอบ
 (ลงชื่อ) 
 (นางรอยทรง การีอูมา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะล่อ